

На основу чл. 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС „ бр. 124/12, бр.14/15 и бр. 68/15) комисија за јавне набавке образована за јавну набавку –Замена столарије у болничкој кухињи са грађевинским радовима, ЈНМВ бр.03/16 врши

**ИЗМЕНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА-
Замена столарије у болничкој кухињи са грађевинским радовима , ЈНМВ БР. 03/16**

Врши се измена конкурсне документације из разлога што је дошло до техничке грешке приликом израде исте у следећем делу, тако да текст сада гласи:

1.Поглавље III – Врста, техничке карактеристике (спецификације), квалитет, количина и опис добара, начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета, рок извршење, место извршења или испоруке добара, евентуалне додатне услове и сл., (стр.5/37), сада гласи:

„Столарија мора бити израђена од ПВЦ профила беле боје, високо отпорног на старење, ударе, хемикалије, временске и температурне утицаје. Предвидети петокоморни ПВЦ профил дебљине зидова мин.2,7mm,мин. уградне ширине 70mm, ојачане челичним поцинкованим U профилом d=1.5mm,са двоструко дихтовање. Уз понуду приложити технички цртеж попречног пресека профил који се нуди.

PVC профил уградне дубине 70 mm, стакло 4+16+4 флот аргон. Коефицијент пролаза топлоте за прозор треба да задовољи $K \leq 1.2 \text{w/m}^2\text{K}$. Пропустљивост ваздуха да задовољи категорију „3” према SRPS EN 12207:2008. Отпорност према оптерећењу од ветра да задовољи категорију „C” 3 по стандарду SRPS EN 12210. Отпорност према пропуштању воде да задовољава категорију „9A” по стандарду SRPS EN 12208-2008. Запаљивост-самогасивост да задовољава кат. „2” по стандарду G.C2.659.

-Понуђач је у обавези да достави уз понуду оверену изјаву произвођача профила да су ПВЦ профил израђени искључиво од основног примарног материјала, без употребе рециклсата. Понуђач је дужан да изјаву достави уз понуду и да гласи на понуђача.

-Понуђач је у обавези да достави уз понуду оверену изјаву произвођача профила да се црна гума навлачи на профиле после варења самих профила и да је израђена од EPDM материјала, и да ће ти профили бити испоручени за ову јавну набавку ЈН бр. 03/16. Понуђач је дужан да изјаву достави уз понуду и да гласи на понуђача.”

2.У поглављу VIII Модел уговора (стр.28/37) , мења се текст чл. 4. и сада гласи:

„Столарија мора бити израђена од ПВЦ профила беле боје, високо отпорног на старење, ударе, хемикалије, временске и температурне утицаје. Предвидети петокоморни ПВЦ профил дебљине зидова мин.2,7mm,мин. уградне ширине 70mm, ојачане челичним поцинкованим U профилом d=1.5mm,са двоструко дихтовање. Уз понуду приложити технички цртеж попречног пресека профил који се нуди.

PVC профил уградне дубине 70 mm, стакло 4+16+4 флот аргон. Коефицијент пролаза топлоте за прозор треба да задовољи $K \leq 1.2 \text{w/m}^2\text{K}$. Пропустљивост ваздуха да задовољи категорију „3” према SRPS EN 12207:2008. Отпорност према оптерећењу од ветра да задовољи категорију „C” 3 по стандарду SRPS EN 12210. Отпорност према пропуштању воде да задовољава категорију категорију „9A” по стандарду SRPS EN 12208-2008. Запаљивост-самогасивост да задовољава кат. „2” по стандарду G.C2.659.

У свему осталом, конкурсна документација остаје непромењена.

Потребно је да понуђачи своје понуде поднесу на измењеном обрасцу из конкурсне документације.

III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИСПОРУКЕ, МЕСТО ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

(навести назив и седиште понуђача)

Место вршење радова –Здравствени центар Врање, ул. Јована Јанковића Лунге бр.1, болничка кухиња. Понуђач се обавезује да радове који су предмет јавне набавке изврши са стручним кадром. Понуђач ће путне трошкове урачунати у цену из понуде. Уколико понуђач искаже путне трошкове и дневницу, исти се неће признати, односно, понуда ће бити одбијена као неприхватљива. Гаранти рок за извршење радова не може бити краћи од 24 месеци. Рок извршење радова је 30(тридесет) дана од увођења у посао. Рок почетка радова је 5 дана од потписивања уговора.

Столарија мора бити израђена од ПВЦ профила беле боје, високо отпорног на старење, ударе, хемикалије, временске и температурне утицаје. Предвидети петокорни ПВЦ профил дебљине зидова мин.2,7mm,мин. уградне ширине 70mm, ојачане челичним поцинкованим U профилем d=1.5mm,са двоструко дихтовање. Уз понуду приложити технички цртеж попречног пресека профил који се нуди.

PVC профил уградне дубине 70 mm, стакло 4+16+4 флот аргон. Коефицијент пролаза топлоте за прозор треба да задовољи $K \leq 1.2 \text{ w/m}^2\text{K}$. Пропустљивост ваздуха да задовољи категорију „3” према SRPS EN 12207:2008. Отпорност према оптерећењу од ветра да задовољи категорију „C” 3 по стандарду SRPS EN 12210. Отпорност према пропуштању воде да задовољава категорију „9A” по стандарду SRPS EN 12208-2008. Запаљивост-самогасивост да задовољава кат. „2” по стандарду G.C2.659.

- Понуђач је у обавези да достави уз понуду оверену изјаву произвођача профила да су ПВЦ профил израђени искључиво од основног примарног материјала, без употребе рециклсата. Понуђач је дужан да изјаву достави уз понуду и да гласи на понуђача.
- Понуђач је у обавези да достави уз понуду оверену изјаву произвођача профила да се црна гума навлачи на профиле после варења самих профила и да је израђена од EPDM материјала, и да ће ти профили бити испоручени за ову јавну набавку ЈН бр. 03/16. Понуђач је дужан да изјаву достави уз понуду и да гласи на понуђача.

Р. бр.	ОПИС РАДОВА	Јед. мере	Колочина
ГРУПА 1- ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ			
1	Глетовање постојећег плафона глет масом у два слоја компет са глачањем и завршно бојење акрилном бојом у тону	м2	165
2	Извршити заштиту од гипсаних плоча d=9mm комплет са подконструкцијом све видљиве инсталације на зидовима комплет са завршним глетовањем	м2	42
3	Фарбање фасадних зидова фасадексом у тону у два слоја	м2	395
4	Фарбање спољашних дрвених делова фасадних зидова сандолином у три слоја, предходно очистити, остругати дрвене површине и премазати фирнајзом	м2	210

ЦЕНА, РОК И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА

Члан 2.

Јединична цена дата у понуди и која је саставни део овог уговора је фиксна за период важења уговора и не може се мењати.

Наручилац се обавезује да Извођачу јединичну цену утврђену у члану 1. увећану за износ ПДВ-а, плати у року од 60 дана од дана од дана фактурисања рачуна.

Плаћање по овом уговору у 2016.годину вршиће се до нивоа средстава обезбеђених Финансијским планом за 2016.годину, за ове намене. За обавезе које по овом уговору доспевају у 2017.годину Наручилац ће извршити плаћање Извођачу по обезбеђивању финансијских средстава усвајањем финансијског плана Наручиоца за 2017.годину или доношењем одлуке о привременом финансирању. У супротном уговор престаје да важи без накнаде штете због немогућности преузимања обавеза од стране наручиоца.

МЕСТО, НАЧИН И РОК ИЗВРШЕЊА

Члан 3.

Место извршења радова је Здравствени центар Врање, ул. Ј.Ј.Лунге бр.1, болничка кухиња.

Извођач ће бити позван од стране наручиоца. Позивом се сматра сваки позив у форми писменог дописа (факс, допис и сл.) од стране наручиоца. Рок почетка радова је 5 дана од дана потписивања уговора.

Рок извршења радова је до 30 дана од увођења у посао.

Гаранција за наведе радове из члана 2. овог уговора износи 24 месеци од дана пријема извршених радова.

Члан 4.

Столарија мора бити израђена од ПВЦ профила беле боје, високо отпорног на старење, ударе, хемикалије, временске и температурне утицаје. Предвидети петокорни ПВЦ профил дебљине зида мин.2,7mm, мин. уградне ширине 70mm, ојачане челичним поцинкованим U профилем d=1.5mm, са двоструко дихтовање. Уз понуду приложити технички цртеж попречног пресека профил који се нуди.

PVC профил уградне дубине 70 mm, стакло 4+16+4 флот аргон. Коефицијент пролаза топлоте за прозор треба да задовољи $K \leq 1.2 \text{ w/m}^2\text{K}$. Пропустљивост ваздуха да задовољи категорију „3” према SRPS EN 12207:2008. Отпорност према оптерећењу од ветра да задовољи категорију „С” 3 по стандарду SRPS EN 12210. Отпорност према пропуштању воде да задовољава категорију „9А” по стандарду SRPS EN 12208-2008. Запаљивост-самогасивост да задовољава кат. „2” по стандарду G.C2.659.

Члан 5.

Радови се сматрају окончаним кад овлашћена лица Уговорних страна потпишу записник о примопредаји извршених радова.

У случају кашњења у извршењу радова, односно извршењу уговорних обавеза Извођач се обавезује да на име уговорене казне, за сваки дан закашњења изврши уплату на рачун Наручиоца у висини од 0,5% од уговорне вредности радова, а максимум 5%.

Наплата уговорене казне не утиче на право Наручиоца да захтева надокнаду штете.

Члан 6.

Извођач радова одговора наручиоцу посла за квалитет употребљеног материјала и за квалитет изведених радова.

Члан 7.

Извршење радова започињу одмах по испуњавању уговорних услова за почетак извршења, према приоритету и захтеву Наручиоца.

Ако Извођач у датом року не започиње са извршењем радова, наручилац може раскинути Уговор и захтевати од Извођача накнаду штете.

Члан 8.

ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА

- пре почетка извршења радова које су саставни део овог уговора, сачини динамички план извршења радова и у свему према предмеру услуга и доставити Наручиоцу на усаглашавање,
- да свој рад синхронизује у складу са радом у објекту,